

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п/п	Наименование объекта	4-х этажное здание центра «Авангард»
1	Местоположение объекта	Респ.Башкортостан, Уфимский район, н.п. Алкино-2 на земельном участке с кадастровым номером 02:00:000000:1996
2	Заказчик	АНО «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «ПАТРИОТ»
3	Общие характеристики работ	Выполнение ремонта системы водоснабжения и водоотведения
4	Сроки выполнения работ	Начало выполнения работ – с даты подписания договора. Окончание выполнения работ – не позднее 31.12.2021г.
5	Состав работ	<p>Водоснабжение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм; • Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм; • Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм; • Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов; <p>Водоотведение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм; • Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов; • Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм; • Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов; • Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным; • Установка писсуаров: напольных; • Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах;

		<ul style="list-style-type: none"> • Установка ванн купальных: прямых стальных; • Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды; • Установка смесителей; • Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм; • Установка трапов диаметром: 50 мм; • Установка трапов диаметром: 100 мм
6	Техника безопасности	Подрядчик обязан соблюдать требования всех применимых правил техники безопасности.
7	Основные требования к технологии	Все поставляемые материалы и оборудование должны быть изготовлены и все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями, установленными в Договоре. Все используемые материалы, конструкции должны быть сертифицированы. Если метод изготовления или производства не указан в Договоре, работы должны выполняться надлежащим образом, профессионально и заботливо с применением надлежаще оборудованных средств и безопасных материалов, а также в соответствии с общепринятыми правильными методами производства строительных работ согласно нормативным требованиям и условиям Российского законодательства.
8	Нормативные требования к качеству работ, их результату	<p>Все Работы должны выполняться в соответствии с настоящим Техническим заданием (ТЗ), утверждённым Заказчиком с соблюдением нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности, включая, но не ограничиваясь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Федерального Закона от 30.12. 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; • Федерального Закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; • Федеральный Закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; • Федерального Закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ»; • Федерального Закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; • Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ; • Правил устройства электроустановок (ПУЭ) издания 6,7;

		<ul style="list-style-type: none"> • Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей; • СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004; • СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80; • СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88; • СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87; • РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и Требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения; • РД-11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства; • СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009; • СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87; • СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве, часть 1, Общие требования; • СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве», часть 2, Строительное производство.
9	Общие требования к выполнению работ	<p>Подрядчик обязан производить работы подготовленным персоналом. К выполнению работ должны привлекаться только квалифицированные специалисты, имеющие соответствующий разряд в соответствии с установленными нормативными правовыми актами в области строительства. Не допускается привлечение иногородних и иностранных специалистов без соответствующей регистрации и разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации, для выполнения работ, предусмотренных настоящим техническим заданием.</p>

10	Гарантии качества работ	Гарантийный срок на выполненные работы, 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ
----	-------------------------	---

Генеральный директор АНО «ПАРК
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «ПАТРИОТ»



Старшинин А.А.